

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書

公園名： やしろ公園																																				
供用年度： 平成7年(1995年)																																				
公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度(計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円												長寿命化に向けた特記事項					
											有無	年度	年度	劣化状況		健全度			緊急度	2023	2024		2025		2026		2027		2028			2029		2030		2031
やしろ公園	便益施設	駐車場	駐車場	1式	5台	アスファルト	1995	27	10	20		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2015)																		-
やしろ公園	園路広場	階段	階段(柵含む)	1式	4段	樹脂	1993	29	10	20		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2013)																	-	
やしろ公園	修景施設	景石	景石	1式	—	石	1993	29	38	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	園路広場	舗装	石舗装	1式	—	石	1993	29	15	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	休養施設	四阿	四阿	1基	8.3㎡	木造	1993	29	22	33		-	R4	柱の塗装劣化、割れがみられる。また、地際部に腐食がみられ、基礎との間に隙間ができています。		C	中	事後	2028(2026)						5,197	更新									-	
やしろ公園	園路広場	舗装	園路A	1式	—	クレイ舗装	1995	27	10	20		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2015)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	誘導サイン	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2029)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	遊具サイン	1基	—	鋼材	1993	29	18	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	誘導サイン	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2029)																	-	
やしろ公園	園路広場	舗装	スロープ	1式	—	アスファルト	1993	29	10	20		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2013)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	利用案内サイン	1基	—	鋼材	1993	29	18	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2018	4	7	14		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2032)																	-	
やしろ公園	遊戯施設	ブランコ	ブランコ	1式	—	鋼材	1993	29	15	36		-	R4	座面、吊部材、吊り金具、梁部、支柱、セーフティマットの劣化がみられる。チェーンが摩耗している。		C	中	予防	2033年度以降(2029)						480	吊具等交換									消耗部材の交換	
やしろ公園	遊戯施設	その他遊具	ロープウェイ	1式	—	鋼材	1993	29	15	36		2021	R4	出発部、安全柵の劣化がみられる。平成29年度、ロープ取替。令和3年度、緩衝装置取替。		C	中	予防	2033年度以降(2029)						546	ワイヤー、ロープ類交換									消耗部材の交換	
やしろ公園	遊戯施設	複合遊具	コンビネーション遊具	1式	—	鋼材	1993	29	15	36		2021	R4	すべり台、支柱、踊場、スロープ柵、デッキ、床板、ネット、接続部、吊橋部、はしご部踏板、手すり、ネットトンネル、すべり台接続部、側壁、すべり面、ロープの劣化がみられる。吊橋部のチェーン、ネットが摩耗している。支柱の接続部、地際部、すべり面地際部、はしご地際部に腐食がみられる。令和3年度、床板取替。		D	高	予防	2023(2029)	15,000	更新														-	
やしろ公園	遊戯施設	鉄棒	平行棒	1式	—	鋼材	1993	29	15	36		-	R4	握り棒、支柱の劣化がみられる。支柱の地際部に腐食がみられる。		B	低	予防	2033年度以降(2029)																-	
やしろ公園	遊戯施設	滑り台	ローラー滑り台	1基	—	鋼材	1993	29	15	36		2020	R4	踊場、踏板、側壁、ローラー、支柱の劣化がみられる。支柱の地際部に腐食がみられる。平成30年度、ローラー取替。令和2年度、支柱をコンクリートで補強。		C	中	予防	2033年度以降(2029)						12,800	塗装、ローラー交換									消耗部材の交換	
やしろ公園	遊戯施設	砂場	砂場	1式	—	コンクリート	1993	29	15	36		-	R4	砂場枠、砂の劣化がみられる。		C	高	予防	2025(2029)						3,840	更新									-	
やしろ公園	遊戯施設	その他遊具	パワージャベル	1基	—	鋼材	1993	29	15	36		-	R4	座面、シャベル部、接続部の劣化がみられる。支柱の地際部に腐食がみられる。		D	高	予防	2023(2029)				1,703	更新											-	
やしろ公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	コンクリート	1993	29	15	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		2016	R4	開口部周辺に部分的な錆が発生している。平成28年度、ランプ取替。		B	低	予防	2033年度以降(2029)								1,042	LED化支柱塗装							支柱の塗装を定期的に実施	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	1993	29	7	14		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2007)																	-	
やしろ公園	園路広場	舗装	ブロック舗装A	1式	—	ブロック	1993	29	15	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	コンクリート	1993	29	7	14		-	-	-	-	-	事後	2025(2007)					384	更新											-	
やしろ公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1993	29	50	50		-	-	-	-	-	事後	2043(2043)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	コンクリート	1993	29	7	14		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2007)																	-	
やしろ公園	園路広場	階段	擬木階段	1式	12段	プラ擬木	1993	29	10	20		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2013)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	誘導サイン	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2029)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	擁壁ベンチ	1基	—	コンクリート	1993	29	47	47		-	-	-	-	-	事後	2040(2040)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	擁壁ベンチ	1基	—	コンクリート	1993	29	47	47		-	-	-	-	-	事後	2040(2040)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	擁壁ベンチ	1基	—	コンクリート	1993	29	47	47		-	-	-	-	-	事後	2040(2040)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	擁壁ベンチ	1基	—	コンクリート	1993	29	47	47		-	-	-	-	-	事後	2040(2040)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	擁壁ベンチ	1基	—	コンクリート	1993	29	47	47		-	-	-	-	-	事後	2040(2040)																	-	
やしろ公園	休養施設	ベンチ	擁壁ベンチ	1基	—	コンクリート	1993	29	47	47		-	-	-	-	-	事後	2040(2040)																	-	
やしろ公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1993	29	50	50		-	-	-	-	-	事後	2043(2043)																	-	
やしろ公園	園路広場	舗装	ブロック舗装B	1式	—	ブロック	1993	29	15	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めA(片方脱着式)	2基	—	石	1993	29	38	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	園路広場	舗装	ブロック舗装C	1式	—	ブロック	1993	29	15	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2023)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	誘導サイン	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2029)																	-	
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		-	R4	開口部周辺と支柱上部に錆が顕著に発生している。全体的に塗装剥がれがみられる。		B	低	予防	2033年度以降(2029)									1,315	LED化支柱塗装						支柱の塗装を定期的に実施	
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めA	11基	—	石	1993	29	38	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1993	29	50	50		-	-	-	-	-	事後	2043(2043)																	-	
やしろ公園	管理施設	標識	園名板	1基	—	石	1993	29	38	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(脱着式)	1基	—	ステンレス	1993	29	39	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(固定式)	19基	—	ステンレス	1993	29	39	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めA	4基	—	石	1993	29	38	40		-	-	-	-	-	事後	2033(2033)																	-	
やしろ公園	園路広場	舗装	園路B	1式	—	コンクリート	1995	27	15	30		-	-	-	-	-	事後	2033年度以降(2025)																	-	

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円														長寿命化に向 けた特記事項								
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
やしろ公園	修景施設	水路	水路	1式	—	コンクリート	1993	29	20	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	園路広場	橋	橋	1基	—	コンクリート	1995	27	60	60		—	—	—	—	—	事後	2055 (2055)																		—					
やしろ公園	園路広場	舗装	スロープ	1式	—	コンクリート	1995	27	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)																		—					
やしろ公園	教養施設	野外ステー ジ	ステージ	1式	—	インターロッキ ング	1993	29	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	園路広場	舗装	スロープ	1式	—	コンクリート	1993	29	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	園路広場	橋	橋	1基	—	コンクリート	1993	29	60	60		—	—	—	—	—	事後	2053 (2053)																		—					
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	鋼材	2021	1	7	14		—	—	—	—	—	事後	2035 (2035)																		—					
やしろ公園	園路広場	舗装	ブロック舗装C	1式	—	ブロック	1993	29	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	鋼材	2021	1	7	14		—	—	—	—	—	事後	2035 (2035)																		—					
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	鋼材	2021	1	7	14		—	—	—	—	—	事後	2035 (2035)																		—					
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		2016	R4	支柱に部分的な錆が発生している。全体的に塗装剥がれがみられる。平成28年度、ランプ取替。	B	低	予防	2033年度以降 (2029)														1,315	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的を実施				
やしろ公園	園路広場	舗装	ブロック舗装B	1式	—	ブロック	1993	29	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	管理施設	放送施設	放送機	1基	—	鋼材(垂鉛メッキ)	1993	29	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	管理施設	標識	公園案内板	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2029)																		—					
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチD	1基	—	コンクリート	2021	1	7	14		—	—	—	—	—	事後	2035 (2035)																		—					
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチE	1基	—	鋼材	2021	1	7	14		—	—	—	—	—	事後	2035 (2035)																		—					
やしろ公園	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1基	25.9㎡	RC造	1993	29	47	47		—	R4	柱(RC造)の劣化は軽微であるが、梁(鉄骨造)の接合部の腐食やルーバー(木)の虫食いなど重度の劣化がみられる。	C	高	事後	2040 (2040)								2,080	ルー バー交換								—						
やしろ公園	管理施設	標識	公園案内板	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2029)																		—					
やしろ公園	便益施設	便所	トイレ	1式	53.96㎡	木造	1995	27	41	49		2016	R4	外壁の塗装に劣化が見られ、羽目板に反りも見られる。屋根材に経年劣化による褪色が見られる。建築物内部の壁にひび割れが見られる。凍結防止ヒーターに錆が発生している。ペビークートのゴム製巾木が剥がれている。	B	低	予防	2044 (2044)												3,150	長寿命 化対策						木部(軒天等)の 塗装や外壁と 屋根の塗装を 定期的を実施				
やしろ公園	管理施設	標識	誘導サイン	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2029)																		—					
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(固定式)	4基	—	ステンレス	1993	29	39	40		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(脱着式)	2基	—	ステンレス	1993	29	39	40		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(脱着式)	17基	—	ステンレス	1993	29	39	40		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(脱着式)	2基	—	ステンレス	1993	29	39	40		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めB(固定式)	1基	—	ステンレス	1993	29	39	40		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
やしろ公園	管理施設	標識	誘導サイン	1基	—	ステンレス	1993	29	24	36		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2029)																		—					
やしろ公園	管理施設	引込柱	引込柱	1基	—	コンクリート	1993	29	42	42		—	—	—	—	—	事後	2035 (2035)																		—					
やしろ公園	園路広場	舗装	園路B	1式	—	アスファルト	1995	27	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)																		—					
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯C	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		—	R4	開口部周辺と地際部に錆が顕著に発生している。全体的に塗装剥がれがみられる。	B	低	予防	2033年度以降 (2029)														806	LED化 支柱塗 装			支柱の塗装を 定期的を実施					
やしろ公園	運動施設	野球場施設	ファウルボール	1基	—	鋼材	1993	29	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	管理施設	柵	フェンス(門扉あり)	1式	123m	鋼材	2008	14	18	30		—	—	—	—	—	事後	2038 (2038)																		—					
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	1993	29	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2013)																		—					
やしろ公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1996	26	42	50		2008	R4	支柱と基礎の接合部の鋼材に錆が発生している。ベースプレートは確認不能である。支柱のステップに軽微な錆が発生している。殺虫器の全体に錆が発生している。平成20年度、灯具改修。	B	低	予防	2046 (2046)																6,143	LED化、 殺虫器 交換、ひ び割れ 補修				支柱のひび割 れ等の補修を 定期的を実施		
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯C	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		—	R4	開口部周辺と地際部に錆が顕著に発生している。全体的に塗装剥がれがみられる。	B	低	予防	2033年度以降 (2029)														806	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的を実施				
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	1993	29	10	20		—	—	—	—	—	事後	2025 (2013)							384	更新										—					
やしろ公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1996	26	42	50		2008	R4	支柱と基礎の接合部の鋼材に錆が発生している。支柱のステップに軽微な錆が発生しており、部分的に腐食がみられる。配管に腐食がみられる。平成20年度、灯具改修。	B	低	予防	2046 (2046)																6,371	LED化、 殺虫器 交換、配 管交換、 ひび割 れ補修				支柱のひび割 れ等の補修を 定期的を実施		
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯C	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		—	R4	開口部周辺と地際部に錆が顕著に発生している。全体的に塗装剥がれがみられる。	B	低	予防	2033年度以降 (2029)														806	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的を実施				
やしろ公園	運動施設	野球場施設	ファウルボール	1基	—	鋼材	1993	29	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
やしろ公園	運動施設	野球場	野球場	1式	—	クレイ舗装	1993	29	30	40		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
やしろ公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1996	26	42	50		2008	R4	支柱のステップに軽微な錆が発生している。殺虫器の全体に錆が発生しており、部分的に腐食がみられ、部材が欠落している。配管に腐食がみられる。平成20年度、灯具改修。	B	低	予防	2046 (2046)																6,371	LED化、 殺虫器 交換、配 管交換、 ひび割 れ補修				支柱のひび割 れ等の補修を 定期的を実施		
やしろ公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1996	26	42	50		2008	R4	ベースプレートの端部に錆が発生している。支柱のステップに軽微な錆が発生している。殺虫器の全体に錆が発生しており、一部の部材に落下の危険がある。保護マットが大きく破れている。平成20年度、灯具改修。	C	高	予防	2046 (2046)							141	保護マッ ト交換							6,143	LED化、 殺虫器 交換、ひ び割れ 補修					支柱のひび割 れ等の補修を 定期的を実施		

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿命化に向 けた特記事項					
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032												
やしろ公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1996	26	42	50	2008	R4	支柱と基礎の接合部の鋼材に錆が発生している。支柱のステップに軽微な錆が発生している。殺虫器の全体に錆が発生している。保護マットが大きく破れている。平成20年度、灯具改修。	B	低	予防	2046 (2046)							141	保護マッ ト交換								6,143	LED化、 殺虫器 交換、ひ び割れ 補修						支柱のひび割 れ等の補修を 定期的を実施
やしろ公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1996	26	42	50	2008	R4	支柱と基礎の接合部の鋼材に錆が発生している。支柱のステップに軽微な錆が発生している。殺虫器の全体に錆が発生している。平成20年度、灯具改修。	B	低	予防	2046 (2046)																6,143	LED化、 殺虫器 交換、ひ び割れ 補修						支柱のひび割 れ等の補修を 定期的を実施
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	2008	14	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																				—			
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	2008	14	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																				—			
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	2008	14	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																				—			
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	2008	14	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																				—			
やしろ公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	コンクリート	1993	29	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																				—			
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		—	R4	灯具の傘部分に破損している。地際部、開口部周辺、支柱上部に錆が顕著に発生している。	C	中	予防	2033年度以降 (2029)								1,051	LED化 支柱塗 装									支柱の塗装を 定期的を実施				
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	2008	14	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																			—				
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	2008	14	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																				—			
やしろ公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト	1式	11.1㎡	鉄骨造(t6)	2008	14	34	40		—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分的に錆がみられる。	B	低	事後	2048 (2048)																			—			
やしろ公園	運動施設	バックネット	バックネット	1式	—	鋼材(亜鉛メッキ)	1993	29	15	36		—	R4	網部材は塗装が劣化しているが錆などはみられない。網の下部に破れ(穴)がみられる。また、網と支柱をつなぐ金具の欠損がみられる。	B	低	予防	2033年度以降 (2029)																		—				
やしろ公園	運動施設	野球場施設	本部席	1式	14㎡	鉄骨造(t6)	2008	14	34	40		—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分的に錆がみられる。	B	低	事後	2048 (2048)																		—				
やしろ公園	管理施設	その他	自動点灯壁	1基	—	鋼材	1993	29	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																			—				
やしろ公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト	1式	11.1㎡	鉄骨造(t6)	2008	14	34	40		—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分的に錆がみられる。	B	低	事後	2048 (2048)																		—				
やしろ公園	運動施設	防球ネット	防球ネット	1式	—	鋼材(亜鉛メッキ)	1993	29	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																			—				
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	1993	29	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2013)																			—				
やしろ公園	休養施設	ベンチ	ベンチF	1基	—	鋼材	1993	29	10	20		—	—	—	—	事後	2025 (2013)								384	更新										—				
やしろ公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1993	29	50	50		—	—	—	—	事後	2043 (2043)																			—				
やしろ公園	管理施設	車止め	車止めA	2基	—	石	1993	29	38	40		—	—	—	—	事後	2033 (2033)																			—				
やしろ公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	1993	29	18	36		—	R4	全体的に錆が発生している。平成28年度、ランプ取替。	B	低	予防	2033年度以降 (2029)															1,315	LED化 支柱塗 装				—		
やしろ公園	管理施設	その他	分電盤	1基	—	鋼材	1993	29	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																			—				
やしろ公園	管理施設	電気設備	電気設備	1式	—		1993	29	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																			—				
やしろ公園	管理施設	給水設備	給水設備	1式	—		1993	29	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																			—				
やしろ公園	管理施設	排水設備	排水設備	1式	—		1993	29	20	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																			—				
																		15,000	0		1,703	1,434	24,943	1,051	3,150	25,834	18,885	0												

概算費用合計(千円): 92,000

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書

公園名:西公園																												供用年度:				平成7年(1995年)											
公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円												長寿命化に向 けた特記事項													
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2023	2024		2025		2026		2027		2028			2029		2030		2031		2032						
西公園	管理施設	標識	サインA	1基	—	アルミ	1971	51	24	36		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2007)																		—								
西公園	管理施設	標識	サインB	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—								
西公園	管理施設	標識	サインC	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—								
西公園	管理施設	車止め	車止めA(固定式)	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—								
西公園	便益施設	駐車場	駐車場	1式	24台	アスファルト	1971	51	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1991)																		—								
西公園	管理施設	標識	サインD	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—								
西公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	2010	12	18	36		—	R4	支柱の塗装劣化、剥がれ。	B	低	予防	2046 (2046)							455	LED化 支柱塗 装									支柱の塗装を 定期的に実施								
西公園	休養施設	四阿	四阿A	1基	9㎡	木造	2010	12	22	33		—	R4	柱や梁、ベンチなど木部の塗装 が劣化している。柱の脚部(鋼 材)に軽微な腐食がみられる。	B	低	事後	2043 (2043)																—									
西公園	遊戯施設	複合遊具	コンビネーション遊具 (中)	1基	—	鋼材	1971	51	15	36		2017	R4	平成29年度、ビス欠損部修繕。	C	中	予防	2024 (2007)			14,000	更新													—								
西公園	遊戯施設	滑り台	たこ滑り台	1基	—	コンクリート	1971	51	40	48		2017	R4	平成29年度、塗装。	C	中	予防	2033年度以降 (2019)						400	割れ修 繕										—								
西公園	遊戯施設	複合遊具	コンビネーション遊具 (小)	1基	—	木	1999	23	7	17		2020	R4	平成28年度、登行部板他取替。 平成29年度、床板取替。令和2 年度、床板取替、木部塗装。	C	中	予防	2033年度以降 (2016)						203	ロープ金 具交換									消耗部材の交換									
西公園	遊戯施設	ジャングル ジム	コンクリートジャングル ジム	1基	—	鋼材	1971	51	15	36		2016	R4	平成28年度、落下防止ネット取 付。	C	高	予防	2024 (2007)					3,680	更新										—									
西公園	遊戯施設	その他遊具	サンゴ	1基	—	コンクリート	1971	51	15	36		—	R4	コンクリートに劣化がみられる。 地際部に腐食がみられる。	C	高	予防	2024 (2007)					4,800	更新										—									
西公園	遊戯施設	その他遊具	宇宙船	1基	—	コンクリート	1971	51	15	36		—	R4	コンクリート、金属部、雲梯部に 劣化がみられる。支柱地際部、 雲梯の支柱地際部に腐食がみ られる。	C	高	予防	2024 (2007)					7,520	更新										—									
西公園	遊戯施設	砂場	砂場A	1式	—	木	1971	51	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)																	—									
西公園	遊戯施設	鉄棒	三連鉄棒	1基	—	ステンレス	2010	12	15	36		2017	R4	平成29年度、ビス欠損部修繕。	B	低	予防	2046 (2046)																	—								
西公園	遊戯施設	ブランコ	四連ブランコ	1基	—	鋼材	1971	51	15	36		2020	R4	令和2年度、吊下部交換。	C	中	予防	2033年度以降 (2007)						640	吊フック 交換										消耗部材の交換								
西公園	遊戯施設	シーソー	シーソー	1基	—	鋼材	1971	51	7	17		2020	R4	令和2年度、タイヤ取替。	D	高	予防	2023 (1988)				1,010	更新												—								
西公園	遊戯施設	ジャングル ジム	ジャングルジム	1基	—	ステンレス	2010	12	15	36		—	R4	縦・横パイプ、接続部、キャップ の劣化がみられる。支柱地際部 に腐食がみられる。	B	低	予防	2046 (2046)																—									
西公園	遊戯施設	ジャングル ジム	回転ジャングルジム	1基	—	鋼材	1971	51	15	36		—	R4	スツール、支柱、床板及び下部、 軸受け部、横・縦パイプ、補強柱 の劣化がみられる。支柱地際部 に腐食がみられる。	C	中	予防	2027 (2007)					3,360	更新										—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)																	—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)																	—									
西公園	便益施設	水飲場	水飲場A	1基	—	擬木コンクリート	1971	51	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																	—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)																	—									
西公園	管理施設	標識	サインE	1基	—	鋼材	2010	12	18	30		—	—	—	—	事後	2040 (2040)																	—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)					20	ひじ掛け 交換											—									
西公園	管理施設	擁壁	擁壁A	1式	—	コンクリート	1971	51	50	50		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																	—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)																	—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)																	—									
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)																	—									
西公園	遊戯施設	砂場	砂場B	1式	—	コンクリート	1971	51	15	36		—	R4	枠の劣化がみられる。	C	高	予防	2024 (2007)					3,840	更新										—									
西公園	園路広場	階段	階段A	1式	13段	コンクリート	1971	51	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																	—									
西公園	園路広場	階段	手すり付階段	1式	10段	コンクリート	1971	51	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																	—									
西公園	園路広場	舗装	園路A	1式	—	アスファルト	1971	51	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1991)																	—									
西公園	管理施設	擁壁	石積擁壁	1式	—	石、コンクリート	1971	51	50	50		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																	—									
西公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	70m	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	事後	202																										

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円														長寿命化に 向けた特記事項
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
西公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	R4	塗装剥がれ。錆がひどい。	B	低	事後	2030 (2001)							1,301	更新						—
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2024)													—	
西公園	教養施設	記念碑	石碑	1式	—	石	1971	51	38	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)													—	
西公園	園路広場	舗装	園路C	1式	—	石	1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)													—	
西公園	便益施設	時計塔	時計塔	1基	—	鋼材	1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)													—	
西公園	修景施設	花壇	植栽帯A	1式	—	石	1971	51	38	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)													—	
西公園	管理施設	標識	サインB	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2027 (2001)				100	更新								—	
西公園	管理施設	標識	サインH	1基	—	鋼材	2020	2	18	30		—	—	—	—	—	事後	2050 (2050)													—	
西公園	園路広場	階段	階段・スロープ	1式	3段	レンガ	1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)													—	
西公園	修景施設	景石	景石	1式	—	石	1971	51	38	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)													—	
西公園	教養施設	記念碑	石碑	1式	—	石	1971	51	38	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)													—	
西公園	園路広場	舗装	アスファルト舗装A	1式	—	アスファルト	1971	51	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1991)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1985)													—	
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1971	51																								

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円														長寿命化に向 けた特記事項								
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
西公園	管理施設	吸殻入れ	吸殻入れ	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	便益施設	駐輪場	駐輪場	1式	—	鉄骨	1971	51	19	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	管理施設	照明施設	引込柱B(照明付き)	1基	—	鋼材	2013	9	18	36		2016	R4	平成28年度、ランプ取替。	A	低	予防	2049 (2049)														455	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的に実施				
西公園	管理施設	車止め	車止めC(脱着式)	3基	—	ステンレス	2010	12	39	40		—	—	—	—	—	事後	2050 (2050)																		—					
西公園	管理施設	柵	フェンスB	1式	137m	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2023 (2001)				2,466	更新													—					
西公園	園路広場	舗装	アスファルト舗装B	1式	—	アスファルト	1971	51	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1991)																		—					
西公園	管理施設	電気設備	変電設備	1基	—	鋼材	2011	11	15	30		—	—	—	—	—	事後	2041 (2041)																		—					
西公園	管理施設	その他	照明操作盤	1基	—	鋼材	2011	11	15	30		—	—	—	—	—	事後	2041 (2041)																		—					
西公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	76m	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	園路広場	舗装	園路D	1式	—	クレイ舗装	1971	51	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1991)																		—					
西公園	管理施設	照明施設	照明灯D	1基	—	鋼材	1973	49	18	30		—	R4	錆、蓋ねじのゆるみ。蓋周りの 腐食。	B	低	事後	2030 (2003)									1,301	更新								—					
西公園	管理施設	柵	フェンスD	1式	80m	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)					598	一部修 繕												—					
西公園	運動施設	野球場	グラウンド	1式	—	土	1971	51	30	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)																	—						
西公園	管理施設	掲揚ポール	フラッグポール	3基	—	アルミ	1971	51	24	36		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2007)																	—						
西公園	運動施設	野球場施設	擁壁B	1式	—	コンクリート	1971	51	50	50		—	—	—	—	—	事後	2027 (2021)					13,900	更新												—					
西公園	管理施設	柵	フェンスE(SL周り)	1式	71m	鋼材	2007	15	18	30		—	—	—	—	—	事後	2037 (2037)																		—					
西公園	管理施設	標識	サインL	1基	—	鋼材	1973	49	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2003)																		—					
西公園	管理施設	標識	サインM	1基	—	鋼材	1973	49	18	30		—	—	—	—	—	事後	2027 (2003)					200	更新												—					
西公園	園路広場	階段	階段C	1式	6段	コンクリート	1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	運動施設	体育館	体育館	1式	957.38㎡	木造	1967	55	22	33		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2000)																		—					
西公園	管理施設	柵	フェンスF(スタンド周 り)	1式	132m	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2027 (2001)				2,640	更新													—					
西公園	運動施設	野球場施設	スタンド	1式	—	コンクリート	1971	51	45	45		—	—	—	—	—	事後	2027 (2016)														52,839	更新			—					
西公園	管理施設	標識	サインN	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	運動施設	野球場施設	バックネット	1式	—	鋼材	1971	51	15	30		—	R4	立ち上がり部コンクリートのひび 割れ、白華あり。	D	高	事後	2023 (2001)				8,910	更新													—					
西公園	運動施設	野球場施設	擁壁B	1式	—	コンクリート	1971	51	50	50		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																		—					
西公園	管理施設	擁壁	石積擁壁	1式	—	石	1971	51	50	50		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																		—					
西公園	管理施設	標識	園名板	1式	—	石	1971	51	38	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)																		—					
西公園	管理施設	車止め	車止めD	5基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	—	—	—	—	事後	2023 (2001)		撤去																—					
西公園	運動施設	野球場施設	擁壁B	1式	—	コンクリート	1971	51	50	50		—	—	—	—	—	事後	2027 (2021)					10,050	更新												—					
西公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1978	44	42	50		—	R4	灯具の付け根の一部の部材に 錆が発生している。殺虫器にわ ずかな錆が発生している。	B	低	予防	2033年度以降 (2028)														20,619	LED化 支柱補 修			支柱のひび割 れ等の補修を 定期的に実施					
西公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1978	44	42	50		—	R4	灯具の付け根の一部の部材に 錆が発生している。支柱にわず かなひび割れがみられる。縦に ひび割れが生じているため、支 柱の強度に与える影響は少な い。殺虫器にわずかな錆が発生 している。H23に灯具改修。	B	低	予防	2033年度以降 (2028)																20,619	LED化 支柱補 修			支柱のひび割 れ等の補修を 定期的に実施			
西公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1978	44	42	50		—	R4	灯具の付け根の一部の部材に 錆が発生している。殺虫器にわ ずかな錆が発生している。H23に 灯具改修。	B	低	予防	2033年度以降 (2028)															20,619	LED化 支柱補 修			支柱のひび割 れ等の補修を 定期的に実施				
西公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1978	44	42	50		—	R4	灯具の付け根の一部の部材に 錆が発生している。殺虫器にわ ずかな錆が発生している。H23に 灯具改修。	B	低	予防	2033年度以降 (2028)															20,619	LED化 支柱補 修			支柱のひび割 れ等の補修を 定期的に実施				
西公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設	1基	—	コンクリート	1978	44	42	50		—	R4	灯具の付け根の一部の部材に 錆が発生している。H23に灯具 改修。	B	低	予防	2033年度以降 (2028)															20,619	LED化 支柱補 修			支柱のひび割 れ等の補修を 定期的に実施				
西公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	1971	51	18	30		—	R4	蓋周りの錆。	B	低	事後	2030 (2001)									1,301	更新								—					
西公園	運動施設	防球ネット	防球ネット	1式	60m	鋼材	1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	2010	12	18	36		2020	R4	塗装劣化。令和2年度、照明ラ ンプ取替。	A	低	予防	2046 (2046)															648	LED化 支柱塗 装			支柱の塗装を 定期的に実施				
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	擬木コンクリート	1971	51	47	47		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																		—					
西公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	擬木コンクリート	1971	51	47	47		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																		—					
西公園	教養施設	その他	蒸気機関車	1基	—	鋼材	1973	49	34	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2013)																		—					
西公園	管理施設	電気設備	電気設備	1式	—		1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	管理施設	給水設備	給水設備	1式	—		1971	51	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
西公園	管理施設	排水設備	排水設備	1式	—		1971	51	20	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2001)																		—					
																			0	17,470	34,196	29,451	5,725	26,189	0	1,398	20,619	155,934													

概算費用合計(千円): 290,982

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書

公園名: 大町文化公園 供用年度: 平成7年(1995年)

[illegible]

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿命化に向 けた特記事項						
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
大町文化公園	管理施設	標識	利用案内サインA	1基	—	鋼材	1990	32	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
大町文化公園	遊戯施設	アスレチック	平均台	1式	—	木	1990	32	7	17		—	R4	ステップ、キャップ、支柱、歩行面に顕著な劣化が見られる。キャップ、歩行面は一部破損している。支柱地階部に顕著な腐食がみられる。	D	高	予防	2023 (2007)			1,001	更新	TRUE													—					
大町文化公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	陶器	1990	32	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	管理施設	照明施設	照明灯	1基	—	鋼材	1990	32	18	30		—	R4	塗装劣化、灯具内の錆。	C	中	事後	2027 (2020)	1,282	更新																—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	管理施設	標識	利用案内サインA	1基	—	鋼材	1990	32	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
大町文化公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	陶器	1990	32	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	管理施設	標識	誘導サインB	1基	—	アルミ	1990	32	24	36		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2026)																		—					
大町文化公園	管理施設	照明施設	照明灯	1基	—	鋼材	1990	32	18	36		—	R4	支柱が全体的に錆。	B	低	予防	2033年度以降 (2026)	787	LED化 支柱塗 装																支柱の塗装を 定期的に実施					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—					
大町文化公園	教養施設	記念碑	石碑A	1基	—	石	2003	19	38	40		—	—	—	—	—	事後	2043 (2043)																		—					
大町文化公園	管理施設	照明施設	照明灯	1基	—	鋼材	1990	32	18	36		—	R4	支柱の錆。灯具内の錆。	B	低	予防	2033年度以降 (2026)	787	LED化 支柱塗 装																支柱の塗装を 定期的に実施					
大町文化公園	管理施設	柵	ロープ柵	1式	19本	木	2004	18	15	30		—	—	—	—	—	事後	2034 (2034)																		—					
大町文化公園	園路広場	橋	木橋	1式	—	木	2004	18	15	30		—	—	—	—	—	事後	2034 (2034)																		—					
大町文化公園	園路広場	橋	木橋	1式	—	木	2004	18	15	30		—	—	—	—	—	事後	2034 (2034)																		—					
大町文化公園	管理施設	標識	利用案内サインB	1基	—	鋼材	2004	18	18	30		—	—	—	—	—	事後	2034 (2034)																		—					
大町文化公園	管理施設	標識	利用案内サインC	1基	—	鋼材	2004	18	18	30		—	—	—	—	—	事後	2034 (2034)																		—					
大町文化公園	管理施設	車止め	車止め	1基	—	鋼材	2004	18	18	30		—	—	—	—	—	事後	2034 (2034)																		—					
大町文化公園	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1式	—	鋼材	2004	18	15	36		—	R4	塗装劣化。	B	低	予防	2040 (2040)																		—					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	鋼材	2004	18	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																		—					
大町文化公園	遊戯施設	ブランコ	ブランコ	1式	—	鋼材	2004	18	15	36		2020	R4	令和2年度、吊下部取替。	C	中	予防	2040 (2040)						240	金具交 換											消耗部材の交 換					
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	鋼材	2004	18	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																		—					
大町文化公園	遊戯施設	複合遊具	コンビネーション遊具	1式	—	鋼材	2004	18	15	36		2017	R4	平成29年度、パイプ亀裂部補修。	C	高	予防	2040 (2040)					2,320	ジャン グル部 のみ更 新											—						
大町文化公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	鋼材	2004	18	7	14		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																		—					
大町文化公園	管理施設	標識	利用案内サインD	1基	—	鋼材	2003	19	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
大町文化公園	管理施設	標識	利用案内サインE	1基	—	鋼材	2003	19	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
大町文化公園	管理施設	フェンス	フェンスB	1式	—	鋼材	2003	19	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
大町文化公園	運動施設	スケート場	スケートボード場	1式	—	コンクリート	2003	19	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033 (2033)																		—					
大町文化公園	教養施設	石碑	石碑B	1基	—	石	2000	22	38	40		—	—	—	—	—	事後	2040 (2040)																		—					
大町文化公園	管理施設	倉庫	倉庫	1棟	—	鉄骨造	1990	32	22	33		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																		—					
大町文化公園	管理施設	電気設備	電気設備	1式	—		1990	32	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
大町文化公園	管理施設	給水設備	給水設備	1式	—		1990	32	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
大町文化公園	管理施設	排水設備	排水設備	1式	—		1990	32	20	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—					
																			9,424		1,001		2,320		4,228		0		5,084		0		0		0						

概算費用合計(千円): 22,057

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書

公園名：大町公園																											供用年度：平成7年(1995年)				
公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無		健全度調査			管理 類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円												長寿命化に向 けた特記事項	
											有	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
大町公園	管理施設	標識	誘導サインA	1基	—	ステンレス	1982	40	39	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2022)														—	
大町公園	便益施設	駐車場	駐車場	1式	34台	アスファルト	1976	46	10	20		—	—	—	事後	2033年度以降 (1996)														—	
大町公園	園路広場	階段	手すりつき階段	1式	4段	石・コンクリート	1976	46	15	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)														—	
大町公園	園路広場	階段	手すりつき階段	1式	6段	石・コンクリート	1976	46	15	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)														—	
大町公園	管理施設	擁壁	擁壁(駐車場)	1式	—	コンクリート	1976	46	50	50		—	—	—	事後	2033年度以降 (2026)														—	
大町公園	便益施設	便所	トイレ	1式	50.41㎡	コンクリートブ ロック造	1991	31	41	49		—	R4	—	C	中	予防	2040 (2040)								2,800	修繕、長 寿命化 対策				木部(軒天等) の塗装や外壁 と屋根の塗装 を定期的に実 施
大町公園	管理施設	水道	水道	1基	—	コンクリート	2022	0	15	30		—	—	—	事後	2052 (2052)														—	
大町公園	園路広場	階段	階段	1式	12段	コンクリート	1976	46	15	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)														—	
大町公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1976	46	50	50		—	—	—	事後	2033年度以降 (2026)														—	
大町公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1976	46	38	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)														—	
大町公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1976	46	38	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)														—	
大町公園	園路広場	階段	階段	1式	24段	ブラ麗木	1976	46	22	33		—	—	—	事後	2033年度以降 (2009)														—	
大町公園	教養施設	その他	山岳総合センター	1式	—	RC造	1968	54	50	50		—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)														—	
大町公園	管理施設	掲揚ポール	フラッグポール	2基	—	アルミ	1968	54	24	36		—	—	—	事後	2033年度以降 (2004)														—	
大町公園	管理施設	標識	館名板	1基	—	木	1968	54	15	30		—	—	—	事後	2029 (1998)									480	更新				—	
大町公園	管理施設	その他	ホース収納箱	1基	—	鋼材	1976	46	18	30		—	—	—	事後	2029 (2006)									30	更新				—	
大町公園	管理施設	その他	消火栓	1基	—	鑄鉄	1976	46	30	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	石	2019	3	7	14		—	—	—	事後	2033 (2033)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	石	2019	3	7	14		—	—	—	事後	2033 (2033)														—	
大町公園	教養施設	記念碑	石碑(大町公園)	1基	—	石	1923	99	38	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (1963)														—	
大町公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1960	62	38	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2000)														—	
大町公園	管理施設	標識	説明サインA	1基	—	ブラ麗木	2008	14	22	33		—	—	—	事後	2041 (2041)														—	
大町公園	園路広場	階段	階段	1基	11段	コンクリート	1976	46	15	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)														—	
大町公園	管理施設	擁壁	石積擁壁	1式	—	石	1968	54	40	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2008)														—	
大町公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	間地ブロック	1968	54	40	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2008)														—	
大町公園	管理施設	引込柱	引込柱	1基	—	鋼材	1968	54	18	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (1998)														—	
大町公園	園路広場	舗装	スロープ	1式	—	アスファルト	1968	54	10	20		—	—	—	事後	2033年度以降 (1988)														—	
大町公園	管理施設	柵	転落防止ブロック	11基	—	コンクリート	1968	54	42	42		—	塗装劣化。全体的に錆。日中も 点灯。内側にアルミホイル。	—	—	事後	2023 (2010)			50	更新									—	
大町公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	1976	46	18	30		—	R4	—	B	低	事後	2031 (2006)								1,301	更新			—	
大町公園	管理施設	引込柱	引込柱	1基	—	コンクリート	1968	54	42	42		—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)														—	
大町公園	管理施設	車止め	車止めA	1基	—	鋼材	1968	54	18	30		—	—	—	事後	2023 (1998)		撤去												—	
大町公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1968	54	50	50		—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)														—	
大町公園	管理施設	擁壁	ブロック擁壁	1式	—	間知ブロック	1968	54	40	40		—	—	—	事後	2033年度以降 (2008)														—	
大町公園	管理施設	柵	転落防止柵	1式	—	木	2001	21	15	30		—	—	—	事後	2026 (2031)				3,000	更新									—	
大町公園	管理施設	柵	転落防止柵	1式	—	木	2001	21	15	30		—	—	—	事後	2026 (2031)				500	更新									—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2023 (2015)			384	更新										—	
大町公園	管理施設	照明施設	電線支柱	1基	—	鋼材	1968	54	18	30		—	—	—	事後	2023 (1998)			753	更新										—	
大町公園	管理施設	照明施設	照明柱	1基	—	木	1968	54	15	30		—	—	—	事後	2029 (1998)								1,110	更新					—	
大町公園	管理施設	その他	電線支柱	1基	—	鋼材	1968	54	18	30		—	—	—	事後	2029 (1998)								518	更新					—	
大町公園	管理施設	土留め	土留め	1式	—	コンクリート	2001	21	40	40		—	—	—	事後	2041 (2041)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2023 (2015)			384	更新										—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2023 (2015)			384	更新										—	
大町公園	管理施設	柵	転落防止柵	1式	—	木	2001	21	15	30		—	—	—	事後	2026 (2031)					600	更新								—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2023 (2015)			384	更新										—	
大町公園	園路広場	階段	階段	1式	2段	木	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)														—	
大町公園	園路広場	階段	階段	1式	15段	コンクリート	2001	21	15	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (2031)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2018	4	7	14		—	—	—	事後	2033年度以降 (2032)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2018	4	7	14		—	—	—	事後	2033年度以降 (2032)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	木	2021	1	7	14		—	—	—	事後	2035 (2035)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	コンクリート	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)														—	
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	コンクリート	2001	21	7	14		—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)					160	座面交 換								—	
大町公園	教養施設	デッキ	デッキ	1基	—	木	2001	21	10	20		—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)														—	

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円														長寿命化に向 けた特記事項	
											年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023			2024		2025		2026	2027	2028		2029	2030		2031		2032		
大町公園	教養施設	動物園	ライチョウ舎	1式	146.16㎡	木造	2017	5	24	36		—	—	—	—	事後	2053 (2053)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1966	56	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (1996)																	—
大町公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1980	42	50	50		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2030)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスD	1式	—	鋼材	1980	42	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	—	鋼材	1980	42	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	—	鋼材	1981	41	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎D	1式	—	鉄骨造	1981	41	27	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1978	44	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2008)																	—
大町公園	教養施設	動物園	カモシカ保護舎	1式	—	コンクリートブロッ ク造	1978	44	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎E(イヌワシ舎)	1式	—	鉄骨造	1995	27	34	40		—	—	—	—	事後	2035 (2035)																	—
大町公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	1981	41	50	50		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2031)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎F	1式	—	鉄骨造	1981	41	27	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1981	41	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎G	1式	—	コンクリートブロッ ク造、一部鉄骨造	1980	42	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎H	1式	—	コンクリートブロッ ク造、一部鉄骨造	1981	41	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2021)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	—	鋼材	1981	41	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1981	41	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2011)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1976	46	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎I	1式	—	コンクリートブロッ ク造、一部鉄骨造	1976	46	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎J	1式	—	鉄骨造	1979	43	27	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2019)																	—
大町公園	教養施設	動物園	獣舎K	1式	—	木造、一部鉄骨 造	1982	40	22	33		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	—	鋼材	1982	40	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2012)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1980	42	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチE	1基	—	鋼材	1980	42	10	20		—	—	—	—	事後	2023 (2000)			64	撤去													—
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチE	1基	—	鋼材	1980	42	10	20		—	—	—	—	事後	2023 (2000)			64	撤去													—
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチE	1基	—	鋼材	1980	42	10	20		—	—	—	—	事後	2023 (2000)			64	撤去													—
大町公園	休養施設	ベンチ	ベンチE	1基	—	鋼材	1980	42	10	20		—	—	—	—	事後	2023 (2000)			64	撤去													—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1980	42	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	教養施設	動物園	小屋	1式	—	鉄骨造	1980	42	19	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	園路広場	階段	階段	1式	9段	コンクリート	1980	42	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	園路広場	階段	階段	1式	8段	コンクリート	1980	42	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	教養施設	動物園	小屋	1式	—	鉄骨造	1980	42	19	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	教養施設	動物園	小屋	1式	—	鉄骨造	1980	42	19	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	管理施設	擁壁	コクリト擁壁	1式	—	コンクリート	1980	42	50	50		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2030)																	—
大町公園	教養施設	動物園	小屋	1式	—	鉄骨造	1980	42	19	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1980	42	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	—
大町公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	—	鋼材	1980	42	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2010)																	

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿命化に向 けた特記事項						
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			2031		2032			
大町公園	教養施設	博物館	山岳博物館	1式	1280.9㎡	RC造	1982	40	50	50		-		支柱の錆。	-	-	事後	2033年度以降 (2032)																		-					
大町公園	管理施設	照明施設	照明灯D	1基	---	銅材	1982	40	18	30		-	R4	-	B	低	事後	2031 (2012)												1,949	更新					-					
大町公園	管理施設	標識	誘導サインF	1基	---	ステンレス	1982	40	39	40		-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2022)																	-						
大町公園	管理施設	電気設備	電気設備	1式	---		1982	40	15	30		-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2012)																	-						
大町公園	管理施設	給水設備	給水設備	1式	---		1982	40	15	30		-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2012)																	-						
大町公園	管理施設	排水設備	排水設備	1式	---		1982	40	20	30		-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2012)																	-						
																		0	3,029	0	4,260	0	4,177	3,310	8,061	0	0														

概算費用合計(千円):22,837

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書

公園名: 大町運動公園 供用年度: 平成7年(1995年)

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿耐久 化に向けた特 記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
大町運動公園	管理施設	標識	案内地図	1基	—	木	1988	34	15	30		—	—	—	事後	2033年度以降 (2018)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

[illegible]

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向 けた特 記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
											有	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			2031		2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
大町運動公園	運動施設	サッカー場 施設	サッカー場スタンド	1式	739.5㎡	RC造	1977	45	45	54		2011	R4	全体的にひび割れ、欠損、はく離、変色、白華現象、鉄筋露出などが多く見られ、フィールド側通路に漏水の痕跡が見られる。スタンド床の表面が劣化し、はく離(欠損)、ひび割れ、鉄筋の露出が見られる。手摺壁にひび割れ、白華現象、変色、破損が見られる。 内部は壁、天井にひび割れ、白華現象、塗装のはく離が見られ、漏水の痕跡も多く見られる。床にひび割れ、はく離などが見られる。	C	高	予防	2025 (2031)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向けた特 記事項					
											有無	年度	年度			劣化状況	健全度	緊急度	2023	2024		2025	2026		2027	2028		2029	2030		2031		2032				
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	芝生スタンド	1式	—	芝	1977	45	30	40		—	—	事後	2033年度以降 (2017)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	階段・台座	1式	12段	コンクリート	1977	45	15	30		—	—	事後	2033年度以降 (2007)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	人止めロープ柵	2基	—	ステンレス	1977	45	39	40		—	—	事後	2033年度以降 (2017)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	フラッグポール	5基	—	アルミ	1977	45	24	36		—	—	事後	2033年度以降 (2013)																				—		
大町運動公園	運動施設	サッカー場施設	サッカー場芝生スタンド	1式	—	芝	1974	48	30	40		—	—	事後	2033年度以降 (2014)																				—		
大町運動公園	修景施設	花壇	植栽帯D	1式	—	レンガ	1977	45	20	30		—	—	事後	2033年度以降 (2007)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	ゲート	1式	—	鋼材	1977	45	18	30			—	事後	2027 (2007)									4,870	更新										—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	陸上競技場スタンド	1式	1098.36㎡	RC造	1978	44	45	54		2011	R4	全体的にひび割れ、欠損、はく離、変色、白華現象、鉄筋露出などが多く見られ、外壁、軒天等の塗装の劣化が著しい。 スタンド床の防水材のはく離、破断が見られる。手摺壁にひび割れ、白華現象、変色、破損、コケが見られる。 内部は壁、天井にひび割れ、白華現象、塗装やタイルのはく離が見られ、漏水の痕跡も多く見られる。床にひび割れ、はく離、摩耗などが見られる。	C	高	予防	2025 (2032)			120,000	既存施設撤去	200,000	更新	200,000	更新											—
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	走幅跳走路	1式	—	ウレタン舗装	1976	46	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1996)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	トラック	1式	—	土舗装	1977	45	30	40		—	—	事後	2033年度以降 (2017)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	ゲート	1式	—	鋼材	1977	45	18	30		—	—	事後	2027 (2007)									10,530	更新										—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	トラック外側走路	1式	—	ウレタン舗装	1976	46	10	20		—	—	事後	2027 (1996)									17,472	更新										—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	砲丸投サークル他	1式	—	コンクリート	1977	45	15	30		—	—	事後	2033年度以降 (2007)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	やり投げ走路	1式	—	ウレタン舗装	1976	46	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1996)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	芝生グラウンド	1式	—	芝	1977	45	30	40		—	—	事後	2033年度以降 (2017)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	棒高跳走路	1式	—	ウレタン舗装	1976	46	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1996)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	ハンマー円盤投サークル	1式	—	コンクリート	1977	45	15	30		—	—	事後	2033年度以降 (2007)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場	走高跳エリア	1式	—	ウレタン舗装	1976	46	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1996)																				—		
大町運動公園	運動施設	陸上競技場施設	人止め柵	2基	—	ステンレス	1977	45	39	40		—	—	事後	2033年度以降 (2017)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	9番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	園路広場	舗装	園路	1式	—	アスファルト	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチD	1基	—	木	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	8番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	7番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチD	1基	—	木	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	6番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	便益施設	便所	トイレ	1式	—	木造	1977	45	24	36		—	—	事後	2033年度以降 (2013)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	6番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	4番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	休養施設	四阿	四阿	1基	7.3㎡	木造	1977	45	22	33		—	R4	柱の地際部や軒裏、ベンチに腐食がみられる。また、柱が1本外側に傾斜しており、横材との接合部に隙間がある。	C		事後	2027 (2010)													4,571	更新	—				
大町運動公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	コンクリート	1977	45	15	30		—	—	事後	2023 (2007)							1,132	更新											—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	3番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	2番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	管理施設	柵	転落防止柵	1式	—	鋼材	2010	12	18	30		—	—	事後	2040 (2040)																				—		
大町運動公園	運動施設	グラウンド	多目的芝生広場	1式	—	芝	2010	12	30	40		—	—	事後	2050 (2050)																				—		
大町運動公園	管理施設	擁壁	擁壁	1式	—	コンクリート	2010	12	50	50		—	—	事後	2060 (2060)																				—		
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	1番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																				—		
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	1977	45	18	30		—	R4	再塗装剥がれあり。	B	低	事後	2030 (2007)											1,208	更新				—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	1977	45	7	14		—	—	事後	2033年度以降 (1991)						160	座面交換												—			
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯F	1基	—	鋼材	1977	45	18	30		—	R4	蓋のビスの欠損。	C	中	事後	2027 (2007)										2,041	更新					—			
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	18番ホール	1式	—	土	1977	45	10	20		—	—	事後	2033年度以降 (1997)																			—			

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円														長寿節 化に向けた特 記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
大町運動公園	管理施設	柵	外周フェンス	1式	106m	鋼材	2010	12	18	30		－	－		－	－	事後	2040 (2040)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向けた特 記事項					
											有	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			2031		2032		
大町運動公園	運動施設	弓場	近似的射場	1式	44.82㎡	鉄骨造	1987	35	34	48			-	R4	外部は梁等の鉄部に塗装の劣化、錆の発生が見られる。外壁等の木部に目やせ、割れ、塗装の劣化が見られる。 折板屋根に落葉が堆積し、軒先が変形している。底の屋根材に塗装の剥がれ、錆、へこみ、穴が見られる。 内部は鉄部に塗装の劣化、錆の発生が見られる。木部に塗装の劣化、変色が見られる。	B	低	予防	2035 (2035)															3,270	修繕、長 寿命化 対策				鉄部、木 部の塗 装や外 壁、屋根 の塗装 を定期的 に実施
大町運動公園	運動施設	弓場	連絡用通路	1式	41.4㎡	鉄骨造	1987	35	19	36			-	R4	塗装劣化。部分的に小さな錆。 地盤部の錆。礎に葉のつまり。	B	低	予防	2033年度以降 (2023)															869	鉄部塗 装、屋根 塗装				柱や屋根 の塗装を定 期的に 実施
大町運動公園	運動施設	弓場	遠的射場	1式	75㎡	鉄骨造	2009	13	34	48			-	R4	外部は梁に塗装の劣化、錆の発生 が見られる。 屋根は堅樋の受金物に錆が見 られる。	B	低	予防	2057 (2057)															3,570	長寿命 化対策				鉄部の 塗装や 外壁、屋根 の塗装を定 期的に 実施
大町運動公園	運動施設	弓場	遠的判定板	1式	―	鉄骨造	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	運動施設	弓場	遠的判定板	1式	―	鉄骨造	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	運動施設	弓場	防矢ネット	1式	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	その他	キュービクル	1基	―	鋼材	1988	34	15	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2018)																	-			
大町運動公園	管理施設	その他	放送機	1基	―	鉄柱 亜鉛メッキ	1977	45	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2007)																	-			
大町運動公園	管理施設	引込柱	引込柱	1基	―	木	1977	45	15	30			-	-	-	-	-	事後	2027 (2007)										635	更新						-			
大町運動公園	管理施設	引込柱	引込柱	1基	―	コンクリート	1977	45	42	42			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2019)																	-			
大町運動公園	管理施設	標識	通行禁止サイン	1基	―	鋼材	1988	34	18	30			-	-	-	-	-	事後	2027 (2018)											200	更新					-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めC	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めH	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2027 (2017)											59	更新					-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めH	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2027 (2017)											149	更新					-			
大町運動公園	修景施設	花壇	植栽帯E	1式	―	コンクリート	1987	35	20	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めI	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めI	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	修景施設	花壇	植栽帯E	1式	―	コンクリート	1987	35	20	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	標識	利用案内サインB	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯H	1基	―	鋼材	1987	35	18	36			-	R4	基礎上の化粧モルタルの割れ。 再塗装跡あり。	B	低	予防	2033年度以降 (2023)													1,577	LED化、 補修、 支柱塗 装				支柱の 塗装を定 期的に 実施		
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めI	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めI	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	修景施設	花壇	植栽帯E	1式	―	コンクリート	1987	35	20	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めC	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基	―	鋼材	1987	35	18	30			-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2017)																	-			
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めJ	1基</																																			

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向けた特 記事項						
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯J	1基	—	鋼材	1987	35	18	36		—	R4	再塗装跡あり。下部にへこみあり。	B	低	予防	2033年度以降 (2023)														713	LED化 支柱塗 装					支柱の 塗装を 定期的 に実施			
大町運動公園	管理施設	その他	消火栓	1基	—	鑄鉄	1987	35	30	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2027)																	—						
大町運動公園	管理施設	標識	利用案内サインC	1基	—	鋼材	1987	35	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2017)																	—						
大町運動公園	管理施設	標識	誘導サインF	1基	—	鋼材	1987	35	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2017)																	—						
大町運動公園	管理施設	標識	誘導サインG	1基	—	鋼材	1987	35	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2017)																	—						
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯J	1基	—	鋼材	1987	35	18	36		—	R4	再塗装跡あり。	C	中	予防	2033年度以降 (2023)												831	LED化、 地階腐 食対策、 支柱塗 装					支柱の 塗装を 定期的 に実施					
大町運動公園	運動施設	スケート場	ローラースケート場	1式	—	アスファルト	1987	35	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2007)																—							
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設A	1基	—	コンクリート	1987	35	42	50		—	R4	灯具の全体に錆が発生してい る。支柱にひびがみられる。	B	低	予防	2037 (2037)														2,976	LED化 ひび割 れ補修			支柱の ひび割 れ等の 補修を 定期的 に実施					
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めN	1基	—	鋼材	1987	35	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2017)																—							
大町運動公園	管理施設	標識	通行禁止サイン	1基	—	鋼材	1987	35	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2017)																—							
大町運動公園	便益施設	便所	多目的広場北側トイレ	1式	41.4㎡	木造	2010	12	24	43		—	R4	外壁等の木部に塗装の劣化、変 色が見られる。屋根材に経年劣 化による褪色が見られる。床に 摩耗による塗装の剥がれとひ び割れが見られる。建築物内部 の壁にひび割れが見られる。	B	低	予防	2053 (2053)															3,080	修繕、長 寿命化 対策	木部(軒 天等)の 塗装や 外壁の 塗装を 定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	標識	利用案内サインD	1基	—	鋼材	1987	35	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2017)																—							
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯J	1基	—	鋼材	1987	35	18	36		—	R4	塗装剥がれ。下の歪み。	B	低	予防	2033年度以降 (2023)														713	LED化 支柱塗 装			支柱の 塗装を 定期的 に実施					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	4番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																—							
大町運動公園	管理施設	水道	外水道	2基	—	0	1986	36	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	標識	利用案内サインE	1式	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	門扉	門柱	2基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスB	1式	2m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めN	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	28m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)											56	部分補 修					—						
大町運動公園	運動施設	野球場	グラウンド	1式	—	クレイ	1986	36	30	40		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2026)																—							
大町運動公園	管理施設	標識	利用案内サインD	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2023 (2016)				160	更新											—							
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト(1塁側)	1式	14㎡	鉄骨造	1986	36	27	48		—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分 的に錆がみられる。ベースプ レートの一部に腐食がみられ る。	B	低	予防	2034 (2034)													1,231	鉄部塗 装、屋根 塗装			柱や屋 根の塗 装を定 期的に 実施						
大町運動公園	運動施設	バックネット	バックネット	1式	—	鋼材	1986	36	15	30		—	R4	全体的に塗装劣化、錆がみられ る。胴縁と柱を連結する金具の 欠損(1箇所)、網部材の固定金 具の欠損(複数箇所)。	B	低	事後	2030 (2016)												3,200	更新			—							
大町運動公園	運動施設	野球場施設	本部席	1式	13.8㎡	鉄骨造	1986	36	27	48		—	R4	柱、梁、屋根ともに塗装が劣化 し、全体的に錆がみられる。屋 根を止めるボルトが全体的に錆 びている。	B	低	予防	2034 (2034)													916	鉄部塗 装、屋根 塗装			柱や屋 根の塗 装を定 期的に 実施						
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト(3塁側)	1式	14㎡	鉄骨造	1986	36	27	48		—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分 的に錆がみられる。ベースプ レートの一部に腐食がみられ る。	B	低	予防	2034 (2034)													1,231	鉄部塗 装、屋根 塗装			柱や屋 根の塗 装を定 期的に 実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設B	1基	—	コンクリート	1986	36	42	50		—	R4	灯具の一部に錆が発生してい る。安定器に錆が発生している。 配管に腐食がみられる。	B	低	予防	2036 (2036)															13,285	LED化、 配管交 換、ひび 割れ補 修	支柱の ひび割 れ等の 補修を 定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設B	1基	—	コンクリート	1986	36	42	50		—	R4	灯具の一部に錆が発生してい る。殺虫器に錆が発生している。 安定器に錆が発生している。	B	低	予防	2036 (2036)															13,058	LED化、 ひび割 れ補修	支柱の ひび割 れ等の 補修を 定期的 に実施						
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	5番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																—							
大町運動公園	運動施設	防球ネット	防球ネット	1式	—	木	1986	36	15	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスB	1式	2m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めN	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	車止め	車止めO	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	90m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																—							
大町運動公園	管理施設	標識	記念樹サイン	1基	—	鋼材	1998	24	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																—							
大町運動公園	管理施設	標識	記念樹サイン	1基	—	鋼材	1993	29	18	30		—	—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2023)																—							
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設B	1基	—	コンクリート	1986	36	42	50		—	R4	灯具の一部に錆が発生してい る。安定器に錆が発生している。	B	低	予防	2036 (2036)															13,058	LED化、 ひび割 れ補修	支柱の ひび割 れ等の 補修を 定期的 に実施						

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向けた特 記事項										
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2023	2024		2025	2026		2027	2028		2029		2030		2031			2032									
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設B	1基	—	コンクリート	1986	36	42	50	—	R4	灯具に部分的な錆が発生している。安定器に錆が発生している。時計に錆が発生している。	B	低	予防	2036 (2036)																				13.058	LED化、 ひび割れ補修	支柱の ひび割れ等の 補修を定期的 に実施					
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設B	1基	—	コンクリート	1986	36	42	50	—	R4	灯具の一部に錆が発生している。安定器に錆が発生している。殺虫器に錆が発生している。	B	低	予防	2036 (2036)																					13.058	LED化、 ひび割れ補修	支柱の ひび割れ等の 補修を定期的 に実施				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト(1塁側)	1式	14㎡	鉄骨造	1986	36	27	48	—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分的に錆がみられる。ベースプレートの一部に腐食がみられる。	B	低	予防	2034 (2034)																						1.231	鉄部塗装、 屋根塗装	柱や屋根の 塗装を定期的 に実施			
大町運動公園	管理施設	水道	水道	1基	—	0	1986	36	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																							—				
大町運動公園	運動施設	バックネット	バックネット	1式	—	鋼材	1986	36	15	30		—	R4	胴縁の接合部が外れている。全体的に塗装劣化、錆がみられる。網部材の固定金具の欠損(複数箇所)	C	中	事後	2027 (2016)																					3.200	更新	—			
大町運動公園	運動施設	野球場施設	本部席	1式	13.8㎡	鉄骨造	1986	36	27	48		—	R4	柱、梁、屋根ともに塗装が劣化し、全体的に錆がみられる。屋根を止めるボルトが全体的に錆びている。	B	低	予防	2034 (2034)																						916	鉄部塗装、 屋根塗装	柱や屋根の 塗装を定期的 に実施		
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト(3塁側)	1式	14㎡	鉄骨造	1986	36	27	48		—	R4	柱、梁ともに塗装が劣化し、部分的に錆がみられる。ベースプレートの一部に腐食がみられる。	B	低	予防	2034 (2034)																							1.231	鉄部塗装、 屋根塗装	柱や屋根の 塗装を定期的 に実施	
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	16m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																								—			
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	24m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																								—			
大町運動公園	管理施設	標識	記念樹サイン	1基	—	鋼材	2003	19	18	30		—	—	—	—	事後	2033 (2033)																								—			
大町運動公園	管理施設	標識	記念樹サイン	1基	—	鋼材	2008	14	18	30		—	—	—	—	事後	2038 (2038)																								—			
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設B	1基	—	コンクリート	1986	36	42	50		—	R4	灯具の一部に錆が発生している。安定器に錆が発生している。	B	低	予防	2036 (2036)																								13.058	LED化、 ひび割れ補修	支柱の ひび割れ等の 補修を定期的 に実施
大町運動公園	運動施設	その他	壁打ち	1基	—	コンクリート	1986	36	50	50		—	—	—	—	事後	2036 (2036)																								—			
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯K	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	R4	塗装劣化、錆。	B	低	事後	2030 (2016)																								1,301	更新	—
大町運動公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	陶器	1986	36	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																								—			
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	1番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																								—			
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	2番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																								—			
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	3番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																								—			
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯K	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	R4	小さな錆や塗装剥がれが全体的に発生している。	B	低	事後	2030 (2016)																								1,301	更新	—
大町運動公園	管理施設	標識	利用案内サインE	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																								—			
大町運動公園	管理施設	その他	電源盤と支柱	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																								—			
大町運動公園	管理施設	その他	照明操作盤	1基	—	鋼材	1986	36	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																								—			
大町運動公園	管理施設	その他	消火栓	1基	—	铸铁	1986	36	30	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2026)																							—				
大町運動公園	園路広場	舗装	園路	1式	—	アスファルト	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																							—				
大町運動公園	管理施設	照明施設	照明灯J	1基	—	鋼材	1986	36	18	30		—	R4	蓋の歪みあり。蓋が土に埋まっている。	B	低	事後	2030 (2016)																								1,301	更新	—
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスC	1式	39m	木	1986	36	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																							—				
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	6番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																							—				
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	7番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																							—				
大町運動公園	管理施設	その他	キュービクル	1基	—	鋼材	2017	5	15	30		—	—	—	—	事後	2047 (2047)																							—				
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスD	1式	18m	鋼材	2017	5	18	30		—	—	—	—	事後	2047 (2047)																							—				
大町運動公園	管理施設	その他	水道メーター	1基	—	鋼材	1986	36	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																							—				
大町運動公園	管理施設	柵	外周フェンス	1式	358m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																							—				
大町運動公園	管理施設	引込柱	引込柱	1基	—	コンクリート	1986	36	42	42		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2028)																							—				
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	8番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																							—				
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	9番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																							—				
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	10番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	11番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	12番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	13番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	14番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	15番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	16番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	17番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	運動施設	マレットゴルフ場	18番ホール	1式	—	土	1986	36	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2006)																						—					
大町運動公園	管理施設	柵	フェンスA	1式	68m	鋼材	1986	36	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																						—					
大町運動公園	管理施設	門扉	門柱	2基	—	鋼材	1985	37	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)																						—					
大町運動公園	園路広場	階段	階段	1式	8段	樹木コンクリート、 緑石	1986	36	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2016)																						—					

[illegible]

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円														長寿節 化に向けた特 記事項									
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設C	1基	—	コンクリート	1983	39	42	50		1997	R4	照明3つ。殺虫機付。殺虫機の錆。灯具の柱に問題なし。配管接合部の腐食。機器裏側の錆。平成9年度、灯具改修。	B	低	予防	2033 (2033)			2,976	LED化、配管交換、ひび割れ補修														支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施					
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設C	1基	—	コンクリート	1983	39	42	50		1997	R4	照明6つ。灯具の柱に問題なし。配管接合部の腐食。機器裏側の錆。平成9年度、灯具改修。	B	低	予防	2033 (2033)			5,514	LED化、配管交換、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設C	1基	—	コンクリート	1983	39	42	50		1997	R4	照明3つ。灯具の柱に問題なし。配管接合部の腐食。機器裏側の錆。平成9年度、灯具改修。	B	低	予防	2033 (2033)			2,976	LED化、配管交換、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	園路広場	舗装	インターロッキング舗装	1基	—	インターロッキング	1981	41	15	30	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2011)																	-						
大町運動公園	管理施設	その他	照明自動点灯壁	2基	—	鋼材	1981	41	15	30	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2011)																	-						
大町運動公園	管理施設	その他	照明壁	1基	—	鋼材	1981	41	15	30	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2011)																	-						
大町運動公園	管理施設	柵	テニスコートフェンス	1式	112m	鋼材	1981	41	18	30	-	-	-	-	-	-	事後	2027 (2011)											6,227	更新					-						
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB長	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (1995)				160	座面交換												-						
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB短	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (1995)				160	座面交換												-						
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB長	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (1995)				160	座面交換												-						
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB短	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (1995)				160	座面交換												-						
大町運動公園	運動施設	テニスコート	テニスコート	1式	—	砂入り人工芝	1981	41	10	20	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2001)																	-						
大町運動公園	運動施設	テニスコート施設	ネットボール	2基	—	ステンレス	1981	41	39	40	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2021)																	-						
大町運動公園	運動施設	テニスコート施設	ネットボール	2基	—	ステンレス	1981	41	39	40	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2021)																	-						
大町運動公園	運動施設	テニスコート施設	ネットボール	2基	—	ステンレス	1981	41	39	40	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2021)																	-						
大町運動公園	運動施設	テニスコート施設	ネットボール	2基	—	ステンレス	1981	41	39	40	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2021)																	-						
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB長	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (1995)				160	座面交換												-						
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB短	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (1995)				160	座面交換												-						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設D	1基	—	コンクリート	1982	40	42	50	-	-	R4	照明2つ。機器の裏の錆。	C	中	予防	2033年度以降 (2032)			2,136	LED化、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設D	1基	—	コンクリート	1982	40	42	50	-	-	R4	照明4つ。殺虫機付き。殺虫機の錆。	B	低	予防	2033年度以降 (2032)			3,816	LED化、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設D	1基	—	コンクリート	1982	40	42	50	-	-	R4	照明2つ。	B	低	予防	2033年度以降 (2032)			2,136	LED化、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設D	1基	—	コンクリート	1982	40	42	50	-	-	R4	照明2つ。殺虫機付き。殺虫機の錆。配管に腐食跡。	B	低	予防	2033年度以降 (2032)			2,363	LED化、配管交換、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設D	1基	—	コンクリート	1982	40	42	50	-	-	R4	照明4つ。配管に腐食跡。	B	低	予防	2033年度以降 (2032)			3,816	LED化、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	管理施設	照明施設	夜間照明施設D	1基	—	コンクリート	1982	40	42	50	-	-	R4	照明2つ。配管に腐食跡。	B	低	予防	2033年度以降 (2032)			2,136	LED化、ひび割れ補修													支柱のひび割れ等の補修を定期的 に実施						
大町運動公園	運動施設	屋内運動場	第一屋内運動場	1式	988.38㎡	鉄骨造	1994	28	34	48		2014	R4	外壁の金属サイディングにへこみ、変形がある。軒天の合板の劣化、塗装の剥がれ、鉄骨の塗装劣化、剥がれ、錆の発生が見られる。屋根材に経年劣化による褐色が見られる。屋根、軒樋内に落葉が堆積している。内部は壁のモルタルにひび割れ、合板に破損、割れ、塗装劣化が見られる。天井合板の劣化、塗装の剥がれが見られる。	C	中	予防	2042 (2042)			10,000	LED化、長寿命化対策					10,690	人工芝張替え等の修繕、長寿命化対策								鉄部等の塗装や外壁、屋根の塗装を定期的 に実施					
大町運動公園	運動施設	野球場施設	間知ブロック積擁壁	1式	—	間知石	1985	37	40	40	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2025)																-							
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(階段外側)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	-	R4	手すり接合部のひび割れ。白華はあるが、進行は止まっている。	B	低	予防	2045 (2045)													246	保護塗装			保護塗装を定期的 に実施						
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ステンレス手すり	1式	—	ステンレス	1985	37	39	40	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2025)																-							
大町運動公園	運動施設	野球場施設	板木階段	1式	20段	コンクリート	1985	37	15	30	-	-	-	-	-	-	事後	2033年度以降 (2015)																-							
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(ダッグアウト横)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	-	R4	手すり接合部のひび割れ。白華はあるが、進行は止まっている。	B	低	予防	2045 (2045)													400	保護塗装			保護塗装を定期的 に実施						

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向けた特 記事項				
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			2031		2032	
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト(1塁側)	1式	37.8㎡	RC造	1986	36	45	54	-	R4	外部は全体的に表面が劣化し、風化やひび割れ、白華現象、コケの発生が見られる。 屋上は全体的に表面が劣化し、風化やはく離(欠損)が見られる。塗装の膨れなど、漏水の痕跡が見られる。 内部は床全体に摩耗が見られる。壁、天井にひび割れ、白華現象、塗装の劣化が見られる。	C	中	予防	2040 (2040)																			外壁、内部の塗装、屋根の防水を定期的に実施		
大町運動公園	運動施設	野球場施設	1塁ゲート	1式	—	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	観客席	1式	—	樹脂	1985	37	10	20	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2005)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	スロープ	1式	—	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ステンレス手すり	1式	—	ステンレス	1985	37	39	40	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2025)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	フェンスE	1式	4m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト上フェンス	1式	24m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	休養施設	ベンチ	ベンチB短	1基	—	鋼材	1981	41	7	14	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (1995)								160	座面交換								-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	防球ネット(1塁側)	1式	—	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	凝木階段	1式	11段	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	盛土スタンド	1式	—	芝	1985	37	30	40	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2025)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	フェンス(1塁側)	1式	48m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(1塁側)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	50	-	-		-	-	事後	2035 (2035)													41,334	緩衝マット更新			-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	凝木階段	1式	11段	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁A	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	R4	塗装劣化、剥がれ。表面のひび割れあり。上部の風化。	B	低	予防	2045 (2045)														210	保護塗装			保護塗装を定期的に実施			
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ゲート(1塁側)	1式	—	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁A	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	R4	目地が開いている。風化。	B	低	予防	2045 (2045)															210	保護塗装			保護塗装を定期的に実施		
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ファウルボール	1式	—	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	外野フェンス	1式	210m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(外野)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	50	-	-		-	-	事後	2035 (2035)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	外野スタンド	1式	—	芝	1985	37	30	40	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2025)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	スコアボード棟	1基	30㎡	鋼材	1985	37	27	48	-	R4	外部は全体的に塗装の劣化が見られる。プレート面(スチール)は錆による腐食も見られる。屋根は全体的に錆が発生し、軒先が腐食している。 内部は床に摩耗、ひび割れが見られる。壁のパネル、胴縁に塗装(錆止め)劣化や錆、腐食が見られる。	C	中	予防	2033 (2033)													3,560	ひび割れ補修、長寿命化対策					鉄部の塗装や外壁、屋根の塗装を定期的に実施		
大町運動公園	運動施設	野球場施設	バックスクリーン	1基	—	鉄骨造	1985	37	30	40	-	R4	支柱材、胴縁ともに全体的に錆びがみられ、特に面材(ボード)の上部と下部の境に位置する胴縁の劣化が顕著で全体的に腐食している。その他にも胴縁の腐食が散見される。	D	高	事後	2023 (2025)														25,032	更新			-			
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ファウルボール	1基	—	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁A	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	R4	表面風化。	B	低	予防	2045 (2045)															210	保護塗装			保護塗装を定期的に実施		
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ゲート(3塁)	1式	—	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁A	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	R4	表面風化。小さいひび割れあり。	B	低	予防	2045 (2045)																210	保護塗装			保護塗装を定期的に実施	
大町運動公園	運動施設	野球場施設	凝木階段	1式	11段	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(階段外側)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	60	-	R4	白華が進行中。接合部の割れ。	B	低	予防	2045 (2045)																246	保護塗装			保護塗装を定期的に実施	
大町運動公園	運動施設	野球場施設	間知ブロック積擁壁	1式	—	間知石	1985	37	40	40	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2025)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	凝木階段	1式	20段	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(ダッグアウト横)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	50	-	R4	部分的に膨れあり(1.6m部分)。上部スタンド側に鉄筋が露出。	C	中	事後	2035 (2035)									452	ひび割れ補修、保護塗装								-			
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ステンレス手すり	1式	—	ステンレス	1985	37	39	40	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2025)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	フェンスE	1式	4m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	観客席	1式	—	樹脂	1985	37	10	20	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2005)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	スロープ	1式	—	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト上フェンス	1式	24m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	フェンス(3塁側)	1式	48m	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	擁壁(3塁)	1式	—	コンクリート	1985	37	50	50	-	-		-	-	事後	2035 (2035)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	防球ネット(3塁側)	1式	—	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	芝生スタンド(3塁)	1式	—	芝	1985	37	30	40	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2025)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	凝木階段	1式	11段	コンクリート	1985	37	15	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ゲート(3塁)	1式	—	鋼材	1985	37	18	30	-	-		-	-	事後	2033年度以降 (2015)																	-				

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿節 化に向けた特 記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			2031		2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
大町運動公園	運動施設	野球場施設	ダッグアウト(3塁側)	1式	37.8㎡	RC造	1986	36	45	54		－	R4	外部は全体的に表面が劣化し、 風化やひび割れ、白華現象、コ ケの発生が見られる。 屋上は全体的に表面が劣化し、 風化やはく離(欠損)が見られ る。塗装の膨れなど、漏水の痕 跡が見られる。 内部は床全体に摩耗が見られ る。壁、天井にひび割れ、白華 現象、塗装の劣化が見られる。	C	中	予防	2040 (2040)																	5,520	緩衝マッ ト張替 え、修 繕、長 寿 命化対 策																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

概算費用合計(千円):

1,546,924

（様式2）公園施設長寿命化計画調書

公園名：大町駅前広場公園 供用年度：平成7年（1995年）

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有 無			健全度調査			管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円																長寿命化に向 けた特記事項		
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2024)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチA	1基	—	鋼材	1990	32	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2024)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2024)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2024)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2024)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチB	1基	—	鋼材	2010	12	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2024)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	コンクリート	1990	32	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチC	1基	—	コンクリート	1990	32	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—	
大町駅前広場公園	休養施設	ベンチ	ベンチD	1基	—	コンクリート	1990	32	7	14		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2004)																		—	
大町駅前広場公園	修景施設	花壇	植栽帯	1式	—	コンクリート	1990	32	20	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—	
大町駅前広場公園	修景施設	彫像	彫像	1基	—	石	2018	4	38	40		—	—		—	—	事後	2058 (2058)																		—	
大町駅前広場公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	2017	5	38	40		—	—		—	—	事後	2057 (2057)																		—	
大町駅前広場公園	修景施設	花壇	植栽帯	1式	—	コンクリート	1990	32	20	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—	
大町駅前広場公園	園路広場	舗装	広場	1式	—	透水性樹脂舗装	2006	16	10	20		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2026)																		—	
大町駅前広場公園	教養施設	野外ステー ジ	ステージ	1式	—	透水性樹脂舗装	1990	32	10	20		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2010)																		—	
大町駅前広場公園	管理施設	擁壁	擁壁A	1式	—	コンクリート	1990	32	50	50		—	—		—	—	事後	2040 (2040)																		—	
大町駅前広場公園	管理施設	擁壁	擁壁B	1式	—	コンクリート	1990	32	50	50		—	—		—	—	事後	2040 (2040)																		—	
大町駅前広場公園	管理施設	擁壁	擁壁C	1式	—	コンクリート	1990	32	50	50		—	—		—	—	事後	2040 (2040)																		—	
大町駅前広場公園	園路広場	舗装	園路	1式	—	透水性樹脂舗装	1990	32	10	20		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2010)																		—	
大町駅前広場公園	修景施設	花壇	植栽帯	1式	—	コンクリート	1990	32	20	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																		—	
大町駅前広場公園	管理施設	標識	案内板	1基	—	コンクリート	2006	16	42	42		—	—		—	—	事後	2048 (2048)																		—	
大町駅前広場公園	管理施設	発電施設	太陽光発電施設	1基	—	鋼材	2006	16	18	30		—	—		—	—	事後	2036 (2036)																		—	
大町駅前広場公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	1990	32	18	36		—	R4	特に劣化はみられない。		A	低	予防	2033年度以降 (2026)													806	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的に実施
大町駅前広場公園	管理施設	照明施設	照明灯A	1基	—	鋼材	1990	32	18	36		—	R4	支柱は全体的に錆が発生してい る。灯具内に結露がみられる。 開口部のビスが欠落しており、 テープでとめている。		B	低	予防	2033年度以降 (2026)													806	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的に実施
大町駅前広場公園	管理施設	照明施設	照明灯B	1基	—	鋼材	2006	16	18	36		—	R4	開口部のビスが欠落している。 開口部周辺と支柱上部に錆が 発生している。		B	低	予防	2042 (2042)													1,315	LED化 支柱塗 装				支柱の塗装を 定期的に実施
大町駅前広場公園	修景施設	花壇	植栽帯	1式	—	コンクリート	1990	32	20	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—		
大町駅前広場公園	園路広場	舗装	ブロック舗装	1式	—	ブロック	2006	16	15	30		—	—		—	—	事後	2036 (2036)																	—		
大町駅前広場公園	管理施設	掲示板	掲示板	1基	—	ステンレス	1990	32	39	40		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2030)																	—		
大町駅前広場公園	管理施設	標識	サイン	1基	—	鋼材	2006	16	18	30		—	—		—	—	事後	2036 (2036)																	—		
大町駅前広場公園	修景施設	花壇	植栽帯	1式	—	コンクリート	1990	32	20	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—		
大町駅前広場公園	管理施設	その他	WiFi電波塔	1基	—	コンクリート	2014	8	42	42		—	—		—	—	事後	2056 (2056)																	—		
大町駅前広場公園	便益施設	水飲場	水飲場	1基	—	石	1990	32	15	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—		
大町駅前広場公園	園路広場	階段	階段	1式	4段	樹脂	1991	31	15	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2021)																	—		
大町駅前広場公園	管理施設	電気設備	電気設備	1式	—		1990	32	15	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—		
大町駅前広場公園	管理施設	給水設備	給水設備	1式	—		1990	32	15	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—		
大町駅前広場公園	管理施設	排水設備	排水設備	1式	—		1990	32	20	30		—	—		—	—	事後	2033年度以降 (2020)																	—		
																			0	0		0		20		0		0		0		2,927		0		0	

概算費用合計(千円): 2,947

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書

公園名: 高瀬溪谷緑地公園 供用年度: 平成7年(1995年)

[illegible]

公園名	公園施設種類	公園施設名	具体的 施設名称	数量	規模等	主要部材	設置年度	経過 年数	処分制限 期間など	使用見込 み期間	健全度調査以前に 実施した補修の有無			健全度調査				管理類型	対策を踏まえた 更新見込み年度 (計算上の年度)	対策内容(改築、更新含む)・時期 単位:千円												長寿命化に向 けた特記事項
											有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
高瀬溪谷緑地公園	修景施設	モニュメント	モニュメント	1基	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	その他	屋外用光送信機	1基	—	銅材	1985	37	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	園路広場	階段	階段C	1式	10段	木	1985	37	7	14		—	—	—	—	事後	2026 (1999)				280	更新										—
高瀬溪谷緑地公園	便益施設	駐車場	駐車場	1式	14台	アスファルト	1985	37	10	20		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2005)															—
高瀬溪谷緑地公園	修景施設	景石	景石	1式	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	柵	木柵B	1式	—	木	1985	37	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	柵	擬木コンクリート柵	1式	—	擬木コンクリート	1985	37	42	42		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2027)				76	部分補修										—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	標識	サインD	1基	—	木	1985	37	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	休養施設	バーゴラ	バーゴラ	1基	44.8㎡	RC造	1985	37	47	47		—	R4	白華、錆。化粧材(石)の浮き、剥離。	C	中	事後	2029 (2032)							9,840	更新						—
高瀬溪谷緑地公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	標識	サインE	1基	—	銅材	1985	37	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	吸殻入れ	吸殻入れ	1基	—	擬木コンクリート	1985	37	47	47		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2032)															—
高瀬溪谷緑地公園	教養施設	記念碑	石碑	1基	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	標識	サインA	1基	—	銅材	2010	12	18	30		—	—	—	—	事後	2040 (2040)															—
高瀬溪谷緑地公園	修景施設	景石	景石	1式	—	石	1985	37	38	40		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2025)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	車止め	車止めB	1基	—	銅材	1985	37	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	車止め	車止めB	1基	—	銅材	1985	37	18	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	電気設備	電気設備	1式	—		1985	37	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	給水設備	給水設備	1式	—		1985	37	15	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
高瀬溪谷緑地公園	管理施設	排水設備	排水設備	1式	—		1985	37	20	30		—	—	—	—	事後	2033年度以降 (2015)															—
																		0	0	0	356	0	0	17,928	1,770	0	4,500					

概算費用合計(千円): 24,554